


TABELA DE ESQUADRIAS						
GALPÃO 02						
PAV	COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	MATERIAL QTD
TÉRREO	J2	Janela basculante	120	60	170	Alumínio 2
	PG	Porta galpão	500	500	-	Alumínio 4
	P2	Porta de abrir / ext	90	230	-	Madeira 1
	P3	Porta de abrir	70	210	-	Alumínio 5
	P4	Porta de abrir	90	210	-	Madeira 3

QUADRO DE ÁREAS GALPÃO 02		
UNIDADE	GALPÃO (m²)	PÁTIO (m²)
1	893,91	570,01
2	882,33	570,01
3	871,83	570,01
4	861,30	570,01
5	850,77	570,01
6	840,25	570,01
7	829,72	570,01
8	819,20	570,01
9	808,67	570,01
10	798,15	570,01
11	787,66	571,01
12	774,53	570,01
13	760,87	570,01
14	747,22	570,01
15	733,57	570,01
16	719,92	570,01
17	706,27	570,01
18	692,62	570,01
19	678,96	570,01
20	665,31	570,01
21	651,66	570,01
22	638,01	570,01
23	624,36	570,01

ABC EMPREENDIMENTOS



CONDOMÍNIO INDUSTRIAL - NAVEPARK

PROJETO ARQUITETÔNICO

BR 101, KM111/112 - SENTIDO SUL, NAVEGANTES / SC

CONTRATANTE

Abelardo Benigno & Costa Empreendimentos LTDA

CNPJ: 13.248.384/0001-08

RESP. TÉCNICO

Bianca Borelli da Silva

CAU: A119738-0

ESCALA

INDICADA

DATA

JULHO/2019

CONTEÚDO

PLANTA BAIXA TÉRREO - 08 GALPÃO TIPO 02

OBSERVAÇÕES

O PROJETO SEGUIU AS DIRETRIZES DA LEI FEDERAL n° 6766/79, DAS LEIS MUNICIPAIS 33/2011 E 34/2011 E AS NORMAS PERTINENTES AO PROJETO.