




PLANTA DE LOCAÇÃO
ESCALA



- NOTAS:**
- RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA "fck" = 25 MPa (Concreto C25) COM RELAÇÃO a/c <0,60.
 - COBRIMENTOS ADOTADOS:
VIGAS E PILARES = 2,5cm;
LAJES E ESCADA = 2,0cm;
FUNDAÇÕES = 3,0cm.
 - UTILIZAR ESPASSADORES ENTRE AS ARMADURAS E AS FORMAS;
 - CONCRETO COM SLUMP 12+-2cm E BRITA 1
 - EXIGE-SE CONTROLE RIGOROSO DAS MEDIDAS E COBRIMENTOS DURANTE A EXECUÇÃO (TOLERÂNCIA DE 0,5cm)
 - TODAS AS MEDIDAS, ESPECIFICAÇÕES E INTERFERÊNCIAS DEVERÃO SER VERIFICADAS NA OBRA E COMPARADAS COM O PROJETO ARQUITETÔNICO E COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES ANTES DA EXECUÇÃO.
 - TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS.
 - AS FORMAS LATERAIS DE VIGAS E PILARES PODERÃO SER RETIRADAS COM 3 DIAS. AS FORMAS NOS FUNDOS DOS ELEMENTOS PODERÃO SER RETIRADAS APÓS 10 DIAS, CONTANTO QUE 50% DO ESCORAMENTO SEJA MANTIDO ATÉ 28 DIAS.
 - NOS PRIMEIROS 7 DIAS DEVERÁ SER FEITA A CURA DO CONCRETO, MANTENDO UMEDECIDA A SUPERFÍCIE OU PROTEGENDO-A COM PELÍCULA IMPERMEÁVEL.
 - QUALQUER ALTERAÇÃO QUE FOR NECESSÁRIA NESTE PROJETO, OU POSSÍVEIS DÚVIDAS, ENTRAR EMCONTATO COM OS PROJETISTAS.
 - ANTES DA CONCRETAGEM AVISAR O FISCAL DA OBRA COM DOIS DIAS DE ANTECEDENCIA

UBS PORTO DAS BALSAS

PRANCHA
01/04
ESCALA
INDICADA

SERVIÇO:
REFORMA E AMPLIAÇÃO

REFERÊNCIA
PLANTA DE LOCAÇÃO BLOCOS FUNDAÇÃO E DETALHES

LOCALIZAÇÃO
RUA MIGUEL RANGUETTI

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

AUTOR DO PROJETO
GUILHERME MATEUS HINNIG

ASSINATURAS

Prefeitura Municipal de Navegantes - CNPJ 83.102.855/0001-50

AUTOR DO PROJETO

CARIMBOS

DATA
10/2019

CREA SC 104.937-8

PROJETO ESTRUTURAL