





LEGENDA:

- PILAR QUE NASCE
- PILAR QUE SEGUE
- PILAR QUE MORRE
- SENTIDO DA LAJE
- ARMAÇÃO NEGATIVA



- NOTAS:**
- RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA " f_{ck} " = 25 MPa (Concreto C25) COM RELAÇÃO $a/c < 0,60$.
 - COBRIMENTOS ADOTADOS:
VIGAS E PILARES = 2,5cm;
LAJES E ESCADA = 2,0cm;
FUNDAÇÕES = 3,0cm.
 - UTILIZAR ESPASSADORES ENTRE AS ARMADURAS E AS FORMAS;
 - CONCRETO COM SLUMP 12+-2cm E BRITA 1
 - EXIGE-SE CONTROLE RIGOROSO DAS MEDIDAS E COBRIMENTOS DURANTE A EXECUÇÃO (TOLERÂNCIA DE 0,5cm)
 - TODAS AS MEDIDAS, ESPECIFICAÇÕES E INTERFERÊNCIAS DEVERÃO SER VERIFICADAS NA OBRA E COMPARADAS COM O PROJETO ARQUITETÔNICO E COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES ANTES DA EXECUÇÃO.
 - TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS.
 - AS FORMAS LATERAIS DE VIGAS E PILARES PODERÃO SER RETIRADAS COM 3 DIAS. AS FORMAS NOS FUNDOS DOS ELEMENTOS PODERÃO SER RETIRADAS APÓS 10 DIAS, CONTANTO QUE 50% DO ESCORAMENTO SEJA MANTIDO ATÉ 28 DIAS.
 - NOS PRIMEIROS 7 DIAS DEVERÁ SER FEITA A CURA DO CONCRETO, MANTENDO UMEDECIDA A SUPERFÍCIE OU PROTEGENDO-A COM PELÍCULA IMPERMEÁVEL.
 - QUALQUER ALTERAÇÃO QUE FOR NECESSÁRIA NESTE PROJETO, OU POSSÍVEIS DÚVIDAS, ENTRAR EMCONTATO COM OS PROJETISTAS.
 - ANTES DA CONCRETAGEM AVISAR O FISCAL DA OBRA COM DOIS DIAS DE ANTECEDENCIA

PLANTA DE COBERTURA
ESCALA

1/50

PLANTA FUNDO RESERVATÓRIO
ESCALA
1/50

UBS PORTO DAS BALSAS

TO ESTRUTURAL

SERVIÇO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO		ESCALA	INDICADA
REFERÊNCIA	PLANTA DE COBERTURA E PLANTA FUNDO DO RESERVATÓRIO			
LOCALIZAÇÃO	RUA MIGUEL RANGUETTI			
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES			DATA 10/2019
AUTOR DO PROJETO	GUILHERME MATEUS HINNIG			CREA SC 104.937-8
ASSINATURAS				
Prefeitura Municipal de Navegantes - CNPJ 83.102.855/0001-50		AUTOR DO PROJETO		
CARIMBOS				