

DETALHE 1
s/escala





DETALHE ESQUEMÁTICO DA ESTRUTURA DO MURO



NOTAS:

- RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA "fck" = 25 MPa (Concreto C25) COM RELAÇÃO a/c <0,60.
- COBRIMENTOS ADOTADOS:
  VIGAS E PILARES = 2,5cm;
  FUNDAÇÕES = 5,0cm.
- UTLIZAR ESPASSADORES ENTRE AS ARMADURAS E AS FORMAS;
- CONCRETO COM SLUMP 12+-2cm E BRITA 1
- EXIGE-SE CONTROLE RIGOROSO DAS MEDIDAS E COBRIMENTOS DURANTE A EXECUÇÃO (TOLERÂNCIA DE 0,5cm)
- TODAS AS MEDIDAS, ESPECIFICAÇÕES E INTERFERÊNCIAS DEVERÃO SER VERIFICADAS NA OBRA E COMPARADAS COM O PROJETO ARQUITETÔNICO E COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES ANTES DA EXECUÇÃO.
- TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS.
- AS FORMAS LATERAIS DE VIGAS E PILARES PODERÃO SER RETIRADAS COM 3 DIAS.
- NOS PRIMEIROS 7 DIAS DEVERÁ SER FEITA A CURA DO CONCRETO, MANTENDO UMEDECIDA A SUPERFÍCIE OU PROTEGEIENDO-A COM PELÍCULA IMPERMEÁVEL.
- QUALQUER ALTERAÇÃO QUE FOR NECESSÁRIA NESTE PROJETO, OU POSSÍVEIS DÚVIDAS, ENTRAR EMCONTATO COM OS PROJETISTAS.
- ANTES DA CONCRETAGEM AVISAR O FISCAL DA OBRA COM DOIS DIAS DE ANTECEDENCIA.









QUADRO DE ÁREAS:

ÁREA DO TERRENO:	919,82m²	
ÁREA EDIFICADA	28,08m²	
ZONEAMENTO:	MUC (MACROZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO)	
	PERMITIDO:	DO PROJETO:
COEF. DE APROVEITAMENTO	4	0,03
TAXA DE OCUPAÇÃO	80%	3,05%
Nº DE PAVIMENTOS	12	1
TAXA DE PERMEABILIDADE	10	ÁREA IMPERMEÁVEL = 28,08m² ÁREA LAJOTA (20% PERM.) = 490,00m² ÁREA TOTAL PERMEÁVEL = 401,71m² TAXA DE PERMEABILIDADE = 43,68%



ESTRUTURA DE APOIO NÁUTICO

PRANCHA 01/01
ESCALA INDICADA

LOCAL: CARRERA MUNICIPAL
REFERÊNCIA: IMPLATAÇÃO / SITUAÇÃO / DETALHES DO MURO / CORTE AA'
LOCALIZAÇÃO: RUA JOÃO EMILIO, 362, BAIRRO CENTRO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
DATA: 09/2020
AUTOR DO PROJETO: GUILHERME MATEUS HINNIG — CREA/SC 104.937-8
ASSINATURAS
Prefeitura Municipal de Navegantes - CNPJ 83.102.855/0001-50
AUTOR DO PROJETO
CARIMBOS

PROJETO ADEQUAÇÃO